VORSCHAU · halbe Fassung · obere Hälfte

Angebot A-13

Bauherr Kessler - Fliesenarbeiten, 118,18 m2

Pos.	Leistung	Menge	Einzelpreis	Betrag
1	Wohnkueche: Fliesen 120x60, Fischgrat (52,00 m2 + 15 % Verschnitt, 84 Stueck)	42 Pakete	79,00 EUR	3.318,00 EUR
2	Wohnkueche: Fliesenkleber	13 Sack	18,90 EUR	245,70 EUR
3	Wohnkueche: Fugenmasse	3 Eimer	21,40 EUR	64,20 EUR
4	Wohnkueche: Verlegung (Schwierigkeit 2)	71,63 h	58,50 EUR	4.190,36 EUR
5	Flur: Fliesen 60x60, Diagonal (8,40 m2 + 12 % Verschnitt, 27 Stueck)	7 Pakete	52,80 EUR	369,60 EUR
6	Flur: Fliesenkleber	2 Sack	18,90 EUR	37,80 EUR
7	Flur: Fugenmasse	1 Eimer	21,40 EUR	21,40 EUR
8	Flur: Verlegung (Schwierigkeit 2)	9,98 h	58,50 EUR	583,83 EUR
9	Bad gross: Fliesen 30x60, Halbverband (38,04 m2 + 8 % Verschnitt, 229 Stueck)	29 Pakete	41,90 EUR	1.215,10 EUR
10	Bad gross: Fliesenkleber	7 Sack	18,90 EUR	132,30 EUR
11	Bad gross: Fugenmasse	4 Eimer	21,40 EUR	85,60 EUR
12	Bad gross: Verlegung (Schwierigkeit 3)	54,40 h	58,50 EUR	3.182,40 EUR
13	Hauswirtschaft: Fliesen 30x30, Gerade (19,74 m2 + 5 % Verschnitt, 231 Stueck)	21 Pakete	24,60 EUR	516,60 EUR
14	Hauswirtschaft: Fliesenkleber	3 Sack	18,90 EUR	56,70 EUR
15	Hauswirtschaft: Fugenmasse	2 Eimer	21,40 EUR	42,80 EUR
16	Hauswirtschaft: Verlegung (Schwierigkeit 1)	14,81 h	58,50 EUR	866,39 EUR
17	Anfahrt (48 km)	1 pauschal	82,60 EUR	82,60 EUR
18	Rabatt 5 % auf Material und Lohn			-746,44 EUR

VORSCHAU ? halbe Fassung

Diese Vorschau zeigt die obere Hälfte der Seite.

Das ist die halbe Fassung. Das ganze Produkt bekommst du nach Bezahlung ? oder angepasst an deinen Betrieb als Auftrag.

https://www.gltools.de/beispiele/kalkulation-handwerk-demo/